BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Üniversitemiz Çiftlikköy Kampüsü bünyesinde kullanılmak üzere çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla malzeme alınması işi
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası[1]	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) işin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ... . TL ... Yalnız..... ....

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	76×3 MM ÇELİK BORU	ADET	40		
2	48×3 MM ÇELİK BORU	ADET	75		
3	5×5 CM GÖZ ARALIKLI 3 MM PVC KAPLI TEL	M2	560		
4	GALVANİZLİ GERGİ TELİ	KG	10		
5	150×150×10 MM ÇELİK PLAKA	ADET	52		
6	ANTİPAS BOYA (15 LİTRE)	ADET	6		
7	ENDÜSTRİYEL SON KAT BOYA (15 LİTRE)	ADET	6		
8	SELÜLOZİK TİNER (11 LİTRE)	ADET	6		
TOPLAM TUTAR (K.D.V. HARİÇ)					
K.D.V.					
TOPLAM TUTAR (K.D.V. DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sıra No	1
Poz No	ÖZEL.İNŞ01
Tanımı	76×3 MM ÇELİK BORU
Birimi	AD
Tarifi	İlgili teknik şartname esasları ve şartları dahilinde, dış çapı 76 mm, et kalınlığı 3 mm ve boyu 6 metre olan, dikişli siyah çelik boruların temini, nakli ve idarenin göstereceği alana teslimi işidir. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar Gerekli 76×3 mm ölçülerindeki siyah çelik boruların temini, üretici veya satıcıdan teslim alınması, araçlara yüklenmesi, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği stok/depolama alanına kadar taşınması (nakliyesi), araç üzerinden indirilmesi, idarenin göstereceği alanda istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi; yükleme, taşıma, indirme ve istifleme sırasındaki her türlü malzeme zayiatı, hasar ve deformasyonlar ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar birim fiyata dahildir. Teslim edilecek borular dış çapı 76 mm, et kalınlığı 3 mm ve uzunluğu 6 metre olacaktır. Borular standart dikişli siyah çelik boru niteliğinde, kaynak ve kesme işlemlerine uygun olacaktır. Boru yüzeylerinde çatlak, delik, ezilme, aşırı eğilme ve kullanımını engelleyecek kusurlar bulunmayacaktır. Ürünler yeni ve kullanılmamış olacaktır. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar Teslim alınan çelik boruların stok/depolama alanından alınarak uygulama alanına taşınması, ölçülendirilmesi, kesilmesi, delinmesi, kaynak yapılması, montajı, dikilmesi, sabitlenmesi işleri birim fiyata dahil değildir. Ölçü Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alana 76 mm dış çapında, 3 mm et kalınlığında ve 6 metre uzunluğunda, sağlam ve hasarsız şekilde teslim edilen çelik boruların adet (6 metre) cinsinden miktarıdır.
Sıra No	2
Poz No	ÖZEL.İNŞ02
Tanımı	48×3 MM ÇELİK BORU
Birimi	AD
Tarifi	İlgili teknik şartname esasları ve şartları dahilinde, dış çapı 48 mm, et kalınlığı 3 mm ve boyu 6 metre olan, dikişli siyah çelik boruların temini, nakli ve idarenin göstereceği alana teslimi işidir. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar Gerekli 48×3 mm ölçülerindeki siyah çelik boruların temini, üretici veya satıcıdan teslim alınması, araçlara yüklenmesi, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği stok/depolama alanına kadar taşınması (nakliyesi), araç üzerinden indirilmesi, idarenin göstereceği alanda istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi; yükleme, taşıma, indirme ve istifleme sırasındaki her türlü malzeme zayiatı, hasar ve deformasyonlar ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar birim fiyata dahildir. Teslim edilecek borular dış çapı 48 mm, et kalınlığı 3 mm ve uzunluğu 6 metre olacaktır. Borular standart dikişli siyah çelik boru niteliğinde, kaynak ve kesme işlemlerine uygun olacaktır. Boru yüzeylerinde çatlak, delik, ezilme, aşırı eğilme ve kullanımını engelleyecek kusurlar bulunmayacaktır. Ürünler yeni ve kullanılmamış olacaktır. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar Teslim alınan çelik boruların stok/depolama alanından alınarak uygulama alanına taşınması, ölçülendirilmesi, kesilmesi, delinmesi, kaynak yapılması, montajı, dikilmesi, sabitlenmesi işleri birim fiyata dahil değildir. Ölçü Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alana 48 mm dış çapında, 3 mm et kalınlığında ve 6 metre uzunluğunda, sağlam ve hasarsız şekilde teslim edilen çelik boruların adet (6 metre) cinsinden miktarıdır.
Sıra No	3
Poz No	ÖZEL.İNŞ03
Tanımı	5×5 CM GÖZ ARALIKLI 3 MM PVC KAPLI TEL
Birimi	M2
Tarifi	İlgili teknik şartname esasları ve şartları dahilinde, göz aralığı 5×5 cm (50×50 mm), PVC kaplama dahil toplam tel çapı 3 mm olan, galvanizli çelik tel üzerine PVC kaplama yapılmış, dış ortam koşullarına dayanıklı tel örgünün temini, nakli ve idarenin göstereceği alana teslimi işidir. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar Gerekli 5×5 cm göz aralıklı, 3 mm PVC kaplı tel örgünün temini, üretici veya satıcıdan teslim alınması, araçlara yüklenmesi, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği stok/depolama alanına kadar taşınması (nakliyesi), araç üzerinden

Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni

	indirilmesi, idarenin göstereceği alanda uygun şekilde istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi; yükleme, taşıma, indirme ve istifleme sırasındaki her türlü malzeme zayiatı, yırtılma, kopma ve hasarlar ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar birim fiyata dahildir. Teslim edilecek tel örgünün göz aralığı 50×50 mm, PVC kaplama dahil toplam tel çapı 3 mm olacaktır. Telin iç kısmı galvanizli çelik telden imal edilmiş olacak, dış PVC kaplaması güneş ışınlarına, yağmura ve dış ortam koşullarına dayanıklı olacaktır. PVC kaplamada soyulma, çatlama, kopma ve deformasyon bulunmayacaktır. Tel örgü düzgün göz aralıklı ve yeşil renkli olacaktır. Ürünler yeni olacaktır. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar Teslim alınan PVC kaplı tel örgünün stok/depolama alanından alınarak uygulama alanına taşınması, açılması, ölçülendirilmesi, kesilmesi, gerdirilmesi, boru ve direklere bağlanması, sabitlenmesi ve montajı için gerekli bağlantı elemanları ile montaj işçilikleri birim fiyata dahil değildir. Ölçü Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alana 50×50 mm göz aralıklı, PVC kaplama dahil toplam tel çapı 3 mm olan, yeşil renkli, sağlam ve hasarsız şekilde teslim edilen PVC kaplı tel örgünün metrekare (m^2) cinsinden alanıdır.
Sıra No	4
Poz No	ÖZEL.İNŞ04
Tanımı	GALVANİZLİ GERGİ TELİ
Birimi	KG
Tarifi	İlgili teknik şartname esasları ve şartları dahilinde, çit uygulamalarında tel örgünün gerdirilmesi ve sabitlenmesinde kullanılmak üzere galvaniz kaplı çelik gergi telinin temini, nakli ve idarenin göstereceği alana teslimi işidir. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar Gerekli galvanizli çelik gergi telinin temini, üretici veya satıcıdan teslim alınması, araçlara yüklenmesi, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği stok/depolama alanına kadar taşınması (nakliyesi), araç üzerinden indirilmesi, idarenin göstereceği alanda kangal veya rulo halinde istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi; yükleme, taşıma, indirme ve istifleme sırasındaki her türlü malzeme zayiatı, kopma ve hasarlar ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar birim fiyata dahildir. Teslim edilecek gergi teli galvaniz kaplı çelik telden imal edilmiş, dış ortam koşullarına ve korozyona dayanıklı, çit uygulamalarında gerdirme ve sabitleme amacıyla kullanılmaya uygun olacaktır. Tel yüzeyinde aşırı paslanma, kırılma ve üretim hatası bulunmayacaktır. Ürünler düzgün sarılmış kangal veya rulo halinde teslim edilecektir. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar Teslim alınan galvanizli gergi telinin stok/depolama alanından alınarak uygulama alanına taşınması, açılması, ölçülendirilmesi, kesilmesi, gerilmesi, tel örgüye ve direklere bağlanması, sabitlenmesi ile gerekli montaj işçilikleri birim fiyata dahil değildir. Ölçü Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alana galvaniz kaplı, sağlam ve hasarsız şekilde teslim edilen gergi telinin kilogram (kg) cinsinden ağırlığıdır.
Sıra No	5
Poz No	ÖZEL.İNŞ05
Tanımı	150×150×10 MM ÇELİK PLAKA
Birimi	AD
Tarifi	İlgili teknik şartname esasları ve şartları dahilinde, 150×150 mm ölçülerinde ve 10 mm kalınlığında, standart yapı çeliğinden imal edilmiş çelik plakaların temini, nakli ve idarenin göstereceği alana teslimi işidir. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar Gerekli 150×150×10 mm ölçülerindeki çelik plakaların temini, üretici veya satıcıdan teslim alınması, araçlara yüklenmesi, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği stok/depolama alanına kadar taşınması (nakliyesi), araç üzerinden indirilmesi, idarenin göstereceği alanda istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi; yükleme, taşıma, indirme ve istifleme sırasındaki her türlü malzeme zayiatı, hasar ve deformasyonlar ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar birim fiyata dahildir. Teslim edilecek çelik plakalar 150×150 mm ölçülerinde ve 10 mm kalınlığında olacaktır. Plakalar kaynak, kesme ve montaj işlemlerine uygun, düzgün kesilmiş, çapaksız, çatlak, kırık ve kullanımını engelleyecek deformasyonlardan ari olacaktır. Plakalar kullanılmamış ve yeni olarak teslim edilecektir. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar Teslim alınan çelik plakaların stok/depolama alanından alınarak uygulama alanına taşınması, delinmesi, kesilmesi, kaynak yapılması, montajı, sabitlenmesi işleri birim fiyata dahil değildir.

Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni

	Ölçü Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alana 150×150 mm ölçülerinde, 10 mm kalınlığında, sağlam ve hasarsız şekilde teslim edilen çelik plakaların adet cinsinden miktarıdır.
Sıra No	6
Poz No	ÖZEL.İNŞ06
Tanımı	ANTİPAS BOYA (15 LİTRE)
Birimi	AD
Tarifi	İlgili teknik şartname esasları ve şartları dahilinde, demir ve çelik yüzeylerin paslanmaya karşı korunmasında kullanılmak üzere, metal yüzeylere iyi yapışma özelliğine sahip, sentetik esaslı, üzerine son kat boya uygulanabilen antipas astar boyanın temini, nakli ve idarenin göstereceği alana teslimi işidir. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar Gerekli antipas boyanın temini, üretici veya satıcıdan teslim alınması, araçlara yüklenmesi, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği stok/depolama alanına kadar taşınması (nakliyesi), araç üzerinden indirilmesi, idarenin göstereceği alanda uygun şekilde istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi; yükleme, taşıma, indirme ve istifleme sırasındaki her türlü malzeme zayiatı, ambalaj hasarı ve diğer zararlar ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar birim fiyata dahildir. Teslim edilecek antipas boya metal yüzeylerde kullanılmaya uygun, paslanmaya karşı koruyucu özellikte, sentetik esaslı ve üzerine uygulanacak endüstriyel son kat boya ile uyumlu olacaktır. Boya homojen yapıda, kullanıma uygun, orijinal ve açılmamış 15 litrelik ambalajında teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde ürün adı ve üretici bilgileri bulunacaktır. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar Teslim alınan antipas boyanın stok/depolama alanından alınarak uygulama alanına taşınması, uygulanacak metal yüzeylerin temizlenmesi, zımparalanması, yağ ve paslardan arındırılması, boya öncesi yüzey hazırlığı, astar boyanın inceltilmesi ve metal yüzeylere fırça, rulo veya uygun ekipmanla uygulanması işleri birim fiyata dahil değildir. Ölçü Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alana orijinal ve açılmamış 15 litrelik ambalajında, sağlam ve hasarsız şekilde teslim edilen antipas boyaların adet cinsinden miktarıdır.
Sıra No	7
Poz No	ÖZEL.İNŞ07
Tanımı	ENDÜSTRİYEL SON KAT BOYA (15 LİTRE)
Birimi	AD
Tarifi	İlgili teknik şartname esasları ve şartları dahilinde, metal yüzeylerde kullanılmak üzere, dış ortam koşullarına dayanıklı, antipas astar üzerine uygulanabilen, düzgün ve homojen yüzey oluşturan endüstriyel son kat boyanın temini, nakli ve idarenin göstereceği alana teslimi işidir. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar Gerekli endüstriyel son kat boyanın temini, üretici veya satıcıdan teslim alınması, araçlara yüklenmesi, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği stok/depolama alanına kadar taşınması (nakliyesi), araç üzerinden indirilmesi, idarenin göstereceği alanda uygun şekilde istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi; yükleme, taşıma, indirme ve istifleme sırasındaki her türlü malzeme zayiatı, ambalaj hasarı ve diğer zararlar ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar birim fiyata dahildir. Teslim edilecek endüstriyel son kat boya metal yüzeylerde kullanılmaya uygun, dış ortam koşullarına, neme ve yağışa dayanıklı, antipas astar üzerine uygulanabilir özellikte olacaktır. Boya homojen yapıda, düzgün ve dayanıklı bir kaplama oluşturacak nitelikte olacaktır. Rengi idare tarafından belirlenecektir. Ürün orijinal, açılmamış ve etiketli 15 litrelik ambalajında teslim edilecektir. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar Teslim alınan endüstriyel son kat boyanın stok/depolama alanından alınarak uygulama alanına taşınması, metal yüzeylerin boya uygulamasına hazırlanması, boyanın inceltilmesi ve fırça, rulo veya uygun ekipmanla yüzeylere uygulanması, gerekli katlar arasındaki bekleme sürelerinin sağlanması ve boya uygulaması işçilikleri birim fiyata dahil değildir. Ölçü Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alana idarece belirlenecek renkte, orijinal ve açılmamış 15 litrelik ambalajında, sağlam ve hasarsız şekilde teslim edilen endüstriyel son kat boyaların adet cinsinden miktarıdır.
Sıra No	8
Poz No	ÖZEL.İNŞ08
Tanımı	SELÜLOZİK TİNER (11 LİTRE)
Birimi	AD

Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Tarifi	İlgili teknik şartname esasları ve şartları dahilinde, selülozik esaslı boya ve verniklerin inceltilmesinde ve uygulama ekipmanlarının temizlenmesinde kullanılmak üzere, homojen yapıda ve kullanıma uygun selülozik tinerin temini, nakli ve idarenin göstereceği alana teslimi işidir. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar Gerekli selülozik tinerin temini, üretici veya satıcıdan teslim alınması, araçlara yüklenmesi, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği stok/depolama alanına kadar taşınması (nakliyesi), araç üzerinden indirilmesi, idarenin göstereceği alanda uygun şekilde istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi; yükleme, taşıma, indirme ve istifleme sırasındaki her türlü malzeme zayiatı, ambalaj hasarı ve diğer zararlar ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar birim fiyata dahildir. Teslim edilecek selülozik tiner, selülozik esaslı boya ve verniklerin inceltilmesinde ve uygulama ekipmanlarının temizlenmesinde kullanılmaya uygun olacaktır. Ürün homojen yapıda, tortusuz ve yabancı maddelerden arındırılmış olacaktır. Orijinal, kapalı ve etiketli 11 litrelik ambalajında teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici bilgileri ve gerekli güvenlik uyarıları bulunacaktır. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar Teslim alınan selülozik tinerin stok/depolama alanından alınarak uygulama alanına taşınması, boya uygulaması öncesinde tinerin boya ile karıştırılması, boya inceltme işlemleri ve uygulama ekipmanlarının temizlenmesinde kullanılması işleri birim fiyata dahil değildir. Ölçü Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alana orijinal, kapalı ve etiketli 11 litrelik ambalajında, sağlam ve hasarsız şekilde teslim edilen selülozik tinerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni